

Nr sprawy MOKSiR.RB.271.1.2018

Puck dnia 06.09.2018r

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Zadanie 1. Remont elewacji budynków zaplecza Przystani Jachtowej w porcie w Pucku

Zadanie 2. Remont sanitariatów Przystani Jachtowej w porcie w Pucku.

W związku z pytaniami Wykonawców Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Pucku udziela odpowiedzi.

Pytanie 1.

Przyjęto wymianę deskowania elewacyjnego na nowe 307,18 m² (założenie m² zbyt niskie do całości zadania) nie ujęto wymiany rusztu drewnianego itp. Czy należy wykonać wymianę rusztu drewnianego, naprawy płyt paździerzowych i wiatroizolacji (przedmiar ani opis tego nie obejmuje)?

Odpowiedź:

Wymiana deskowania ma charakter prac naprawczych, Zamawiający nie przewiduje wymiany całości desek elewacyjnych. Ilość desek została określona na podstawie miejscowych badań elementów i odkrywek. Założono wymianę na poziomie 50% deskowania. W trakcie prowadzenia odkrywek nie zdiagnozowano uszkodzeń elementów rusztu drewnianego, płyt paździerzowych i wiatroizolacji. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji robót zdiagnozuje wystąpienie uszkodzeń w/w elementów, jest zobowiązany je naprawić/uzupełnić i przyjąć możliwość wystąpienia takich prac w ofercie cenowej.

Pytanie 2

Czy należy wykonać nowe opierzenia 33 szt. okien okrągłych (przedmiar ani opis tego nie obejmuje)?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca zobowiązany jest wykonać nowe opierzenia okien okrągłych.

Pytanie 3

Czy należy wykonać nowe opierzenia wymienianych desek (przedmiar ani opis tego nie obejmuje)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zakładał wymiany opierzeń desek elewacyjnych. Jeżeli zostaną one uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie wymiany elementów elewacji, należy je odtworzyć do stanu pierwotnego.



Pytanie 4

Czy należy wykonać remont barierek i poprzeczek ujętych w wizualizacji elewacji przedmiar ani opis tego nie obejmuje)?

Odpowiedź:

Barierki i poprzeczki ukazane w wizualizacji nie są objęte przedmiotowym postępowaniem.

Pytanie 5

W projekcie przyjęto dla stolarki współczynnik $U=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ parametr istotny jeszcze tylko 2 lata; czy przyjąć wsp. U zbliżony do $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ o wartości obowiązującej już teraz w pracach termomodernizacyjnych?

Odpowiedź:


Zamawiający oczekuje wykonania stolarki okiennej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym należy zamontować stolarkę o współczynniku przenikania ciepła U_w nie większym niż $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pytanie 6

Czy ze względu na położenie i konieczność zabezpieczenia stolarki od strony zewnętrznej mają być zastosowane taśmy paroszczelne typu Illbruck?(czy zamawiający akceptuje takie rozwiązanie, czy proponuje inne ? przedmiar ani opis tego nie obejmuje).

Odpowiedź;

Zamawiający nie wymaga zastosowania ciepłego montażu stolarki, jednocześnie dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pucku

Janusz Kłimeczuk

**MIEJSKI OŚRODEK
Kultury Sportu i Rekreacji**
84-100 Puck, ul. Lipowa 3c
tel. (0-58) 673-29-51, fax 673-26-10
Regon 000598575 (1)